

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- КЪРДЖАЛИ

До Управителя

на

гр.

ул. №

П О К А Н А

от инж. Нина Костадинова Терекиева
в качеството си на Директор на ПГ „Васил Левски”
адрес: гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова” №3

Относно: Демонтаж на съществуваща стара метална конструкция (недовършена сграда), намираща се на парцел на ПГ „Васил Левски”, гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова” №3

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП и във връзка с необходимостта от сключване на договор за извършване демонтаж на метална конструкция на недовършена сграда, Ви отправям покана да представите оферта за изпълнение на дейностите по демонтаж на конструкцията, изравняване и почистване на терена, върху който е построена.

Обект на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване демонтаж на съществуваща стара метална конструкция (недовършена сграда), намираща се на парцел на ПГ „Васил Левски”, гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова” №3, изравняване и почистване на терена върху, който е построена, съгласно изготвена количествено-стойностна сметка.

Офертата следва да се изготви по представената Количествена сметка съобразно вида и обема на дейностите, посочени в нея.

Срок за представяне на оферта – 02.03.2016 г. до 15.00 часа.

Офертата следва да съдържа: Удостоверение за актуално състояние и/или посочване на ЕИК, предложена цена чрез остойностена количествено-стойностна сметка и срок за изпълнение на поръчката.

Приложение:

1. Неостойностена количествена сметка
2. Образец на ценова и техническа оферта.

ИНЖ. НИНА ТЕРЕКИЕВА

Директор на ПГ „Васил Левски”- Кърджали

**ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
ГРАД КЪРДЖАЛИ
УЛИЦА „МАРА МИХАЙЛОВА” №3**

Образец

ЦЕНОВА И ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване демонтаж на съществуваща стара метална конструкция (недовършена сграда), намираща се на парцел на ПГ „Васил Левски”, гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова” №3, изравняване и почистване на терена, върху който е построена, съгласно изготвена количествено-стойностна сметка.

от:.....
(наименование на участника)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с покана по горепосочения предмет и след запознаване с условията на възложителя Ви представяме нашата оферта, както следва:

1. Финансово предложение за изпълнение на предвидените дейности по обществена поръчка с предмет: Извършване демонтаж на съществуваща стара метална конструкция (недовършена сграда), намираща се на парцел на ПГ „Васил Левски”, гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова” №3, изравняване и почистване на терена върху, който е построена, съгласно изготвена количествено-стойностна сметка е
(словом) лв. крайна цена с включен ДДС.

2. Предлагаме да изпълним предвидените дейности в срок от календарни дни.

3. Настоящата оферта е със срок на валидност дни.

4. Друго по преценка на участника и имащо според него значение за предложението за изпълнение на поръчката.

Приложение:

1. Попълнена и остойностена количествено-стойностна сметка
2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК.

Дата:.....2016 г.

Подпис и печат:.....

(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за демонтаж на съществуваща стара метална конструкция

№	Строително - монтажна дейност	Марка	Количество	Ед. цена, лв.	Стойност, лв.
1.	Демонтаж и стифиране на стара, ръждясала покривна ламарина	м ²	670		
2.	Демонтаж и стифиране на стари, деформирани и изпочупени PVC изолационни покривни панели	м ²	826		
3.	Газо-кислородно рязане на болтови съединения и заварки, демонтаж и стифиране на ръждясали стоманени столици	кг	11172		
4.	Газо-кислородно рязане на болтови съединения и заварки, демонтаж и стифиране на ръждясали стоманени ригели/греди/	кг	21320		
5.	Газо-кислородно рязане на болтови съединения и заварки, демонтаж и стифиране на ръждясали основни стоманени колони	кг	12290		
6.	Газо-кислородно рязане на болтови съединения и заварки, демонтаж и стифиране на ръждясали допълнителни стоманени колони	кг	477		
7.	Газо-кислородно рязане на болтови съединения и заварки, демонтаж и стифиране на ръждясали стоманени L- профили	кг	960		
8.	Газо-кислородно рязане на болтови съединения и заварки, демонтаж и стифиране на ръждясали стоманени С - профили	кг	550		
9.	Газо-кислородно рязане на заварки, демонтаж и стифиране на панели от полистирол-бетон 6000 мм x 180 мм x 1160 мм	бр.	22		
10.	Събиране, натоварване и извозване на PVC покривни панели на сметище Кърджали.	бр.	3		
11.	Натоварване и извозване на панели от полистирол-бетон 6000 мм x 180 мм x 1160 мм - 22 броя на общинско депо за строителни отпадъци	бр.	5		
12.	Почистване, натоварване и извозване на строителните отпадъци от площадката на общинско депо за строителни отпадъци.	бр.	2		

Забележка :

За изпълнение на горепосочените позиции трябва да разполагате с кран, багер и камиони.

гр. Кърджали

Директор: инж. Н. Терекчиева

29.02.2016 год.